



Projekt: **Beton- und Fassadensanierung - Verwaltungsgebäude ASV, Schotten**
Bauzeit: 7 Monate
Auftraggeber: Hessisches Baumanagement – Regionalniederlassung Mitte, Gießen
Baumanagement: Adolf Gerber - Freie Architekten & Ingenieure, Darmstadt Lph. 6-8, § 15 HOAI



vor der Betonsanierung



freigelegte korrodierte Bewehrungslage



nach Betonsanierung, Fassade mit WDVS

Besondere Merkmale:

- Durchführung der Maßnahme **im laufenden Betrieb** der Verwaltung
- Vollständige Betonsanierung
(Reinigung HDW-Verfahren, Entrostung freigelegter Bewehrungsstahl, Beschichtung entrosteter Bewehrungsstahl, Auftragen von PCC-Mörtel auf Schadstellen)
- Abschnittsweiser Austausch der kompletten umlaufenden Fensteranlage
- Sukzessives Anarbeiten und Instandsetzen der Bürotrennwände nach Einbau der neuen Fensteranlage
- Verlegen eines Wärmedämmverbund-Systems
- Montage von elektrischem außenliegendem Sonnenschutz an kompletter Fensteranlage
- Beschichtung des Nottreppenhauses mit Oberflächenschutzsystem